GERVASI

REAR TIPPER 8

Allestimento ribaltabile per Cava Cantiere
Tipo cassone Vasca Quadra

RP8

Ribaltabile per Cava Cantiere

1. SPONDE PARTICOLARMENTE RAFFORZATE
2. SALDATURA COMPLETAMENTE ROBOTIZZATA
3. PIANALE DEL CASSONE RINFORZATO

IMPIEGO

- Trasporto di materiali sfusi

CASSONE

- Scaricamento materiale posteriore
- Acciaio FE510, spessore: pianale – 4 mm, sponde– 2,5 mm
- Vasca Quadra
- Scaricamento materiale posteriore
- Sponde laterali fisse con montanti saldati in continuo, altezza delle sponde 700 mm
- Sponda anteriore fissa con tetto paracabina e porta ruota di scorta a verricello
- Sponda posteriore basculante a sganciamento automatico meccanico
- Sistema di ribaltamento mediante cilindro telescopico posizionato in mezzo
- Impianto idraulico completo di PTO, pompa idraulica e serbatoio olio con filtro in acciaio
- Comando di alzata e discesa cassone pneumatico modulare, montato in cabina
- Barra paraincastro posteriore
- Cassetto porta attrezzi zincato con serratura
- Parafanghi posteriori in lamiera
- Pannelli posteriori retroriflettenti
- Protezioni laterali paraciclisti, luci laterali
- Scarico finitrice
- Ciclo di verniciatura all`acqua:
- Sabbiatura SA 2,5 per mezzo di sistema compiuterizzato
- Applicazione di un primer acrilico e smalto di finitura colore cliente

*Descrizione tecnica	VOLUME** /m³
	8m³
Configurazione/ Passo, mm	4x2
Peso totale, kg	21000
Peso cassone, kg	10016
Carico utile, kg	10834
Angolo di sollevamento	50°
Lunghezza allestimento, mm	5350
Lunghezza cassone interna, mm	4900
Larghezza allestimento, mm	2400

** Le dimensioni e i pesi sono indicativi. Possono variare senza preavviso duttore. Gervasi Group*

OPZIONI

- Telone in PVC
- Pianale e sponde in acciaio HB450

*** Questo modello è disponibile in diverse cubature*

GERVASI INDUSTRIAL S.r.l., Statale 23 del Sestriere, Km 29, Scalenghe (TO), 10060, Italy
Tel: +39 011 9866039
www.gervasiindustrial.it, info@gervasiindustrial.com